

Informacja

Zamawiający informuje, że w zamieszczonym uprzednio przedmiarze robót na remont świetlicy wiejskiej w Wysokiej, wystąpiły błędy.

W związku z powyższym Zamawiający zamieszcza nowy przedmiar robót (tekst poniżej) na w/w zadanie.

Termin składania ofert nie ulega zmianie.

Zamawiający

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty dachowe			
1	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki zakładkowej	m ²		
d.1	0507-03	122	m ²	122.000	
				RAZEM	122.000
2	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki - gąsior	m		
d.1	0507-05	17	m	17.000	
				RAZEM	17.000
3	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0506-01	255	m ²	255.000	
				RAZEM	255.000
4	KNR 4-04	Przygotowanie blachy aluminiowej z rozbiórki do użytku	m ²		
d.1	1007-01	255	m ²	255.000	
				RAZEM	255.000
5	KNR-W 4-	Wymiana desek dachu z desek o grubości 25 mm na styk	m ²		
d.1	01 0418-02	150	m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
6	KNR-W 4-	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	01 0545-04	59	m	59.000	
				RAZEM	59.000
7	KNR-W 4-	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	01 0545-06	26	m	26.000	
				RAZEM	26.000
8	KNR-W 4-	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką o odstępie łat ponad 16 cm	m ²		
d.1	01 0419-04	136	m ²	136.000	
				RAZEM	136.000
9	KNR-W 4-	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe	m		
d.1	01 0416-02	krokwie 24 x 10 cm	m	48.000	
		48			
				RAZEM	48.000
10	KNR-W 4-	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murytaty i podwaliny	m		
d.1	01 0416-04	22	m	22.000	
				RAZEM	22.000
11	KNR-W 4-	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - płatwie	m		
d.1	01 0416-05	11	m	11.000	
				RAZEM	11.000
12	KNR AT-09	Folie wstępnego krycia wysokoparospuszczalna min. 1300 układane na	m ²		
d.1	0103-02	krokwach - rozstaw kontrłat 0,80 m	m ²	136.000	
		136			
				RAZEM	136.000
13	KNR AT-09	Akcesoria do pokryć dachowych - wentylacja okapu	m		
d.1	0104-03	62	m	62.000	
				RAZEM	62.000
14	KNR 0-15II	Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną w arkuszach o wymiarach	m ²		
d.1	0519-04	modułu fali 20.0x40.0 cm	m ²	122.000	
		122			
				RAZEM	122.000
15	KNR 0-15II	Ułożenie gąsiorów z blachy tłoczonej powlekaną o szerokości modułu fali	mb		
d.1	0521-02	do 20.0 cm	mb	30.000	
		30			
				RAZEM	30.000
16	KNR AT-09	Blachodachówka z blachy powlekaną - elementy wykończeniowe - wiatrow-	m		
d.1	0802-09	nice szczytowe łącznie z wymianą deski wiatrowej	m	37.000	
		37			
				RAZEM	37.000
17	KNR-W 2-	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe - pierwsza warstwa	m ²		
d.1	02 0504-02	mocowana do podłoża z desek za pomocą łączników metalowych, warstwa	m ²	150.000	
		wierzchnia papa polimerowoasfaltowa gr: 5,2 mm			
		150			
				RAZEM	150.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR-W 2- d.1 02 0514-02	Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej powlekanej - pasy nadrynnowe, parapety zewnętrzne, obróbki kominów, połączenie dachu z murem itp. 54	m ² m ²	 54.000	 54.000
19	KNR 0-15II d.1 0528-04	Rynny dachowe z blachy powlekanej półokrągłe o śr. 15,0 cm 59	m m	 59.000	 59.000
20	KNR 0-15II d.1 0529-03	Rury spustowe z blachy powlekanej o śr. 10,0 cm 26	m m	 26.000	 26.000
2 Roboty elewacyjne i stolarka				RAZEM	26.000
21	KNR 2-02 d.2 2601-01	Docieplenie ścian pełn.i z otwor.z przyklej.styrop. gr 10 cm z kołkowaniem i 1 warstwy siatki oraz pokrycie wyprawą elewacyjną mineralną - pow.beton., tynki,mozaiką szklaną 376	m ² m ²	 376.000	 376.000
22	KNR 2-02 d.2 2601-01	Docieplenie ścian pełn.i z otwor.z przyklej.styrop. gr. 6 cm z kołkowaniem i 1 warstwy siatki oraz pokrycie wyprawą elewacyjną mineralną - pow.beton., tynki,mozaiką szklaną 37	m ² m ²	 37.000	 37.000
23	KNR 2-02 d.2 2601-05	Docieplenie płytami styropian.i pokr.wyprawami elewac.- dodatkowa warstwa siatki (parter) 148	m ² m ²	 148.000	 148.000
24	KNR 2-02 d.2 2601-08	Docieplenie płytami styropian.i pokr.wyprawami elewac.-ochrona naroż.wypukł.na styrop.z dod.wzmoc.1 warst.siatki 60	m m	 60.000	 60.000
25	KNR-W 4- d.2 01 0307-02	Przemurowanie ciągle przy użyciu zaprawy cementowej pęknięć grubości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 6	m m	 6.000	 6.000
26	KNR-W 2- d.2 02 0910-01	Tynki zewn. żywiczne na ścianach płaskich i pow. poziomych wyk. ręcznie - na schodach zewnętrznych i na cokole wys.30 cm 23	m ² m ²	 23.000	 23.000
27	NNRNKB d.2 202 2810-05	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm 4.5	m ² m ²	 4.500	 4.500
28	KNNR 3 d.2 0701-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien PVC 22.5	m ² m ²	 22.500	 22.500
29	KNR-W 2- d.2 02 0135-01	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników dł. do 1 m 18.4	szt szt	 18.400	 18.400
30	KNNR 3 d.2 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych PVC (do świetlicy i do kotłowni) 8.34	m ² m ²	 8.340	 8.340
31	KNNR 3 d.2 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych metalowych 1.8	m ² m ²	 1.800	 1.800
32	KNNR 3 d.2 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych 17.6	m ² m ²	 17.600	 17.600
33	NNRNKB d.2 202 1025-02	(z.IV) Okna w piwnicy o pow.do 1.0 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW 100 x 80 x 1, 30 x 30 x 1, 70 x 80 x 2 2.1	m ² m ²	 2.100	 2.100
34	KNR 2-02 d.2 1220-05	Konstrukcje daszków dwuspadowe 10	m ² m ²	 10.000	 10.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	KNR 2-02 d.2 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyc. 10	m ² m ²	RAZEM 10.000	10.000
36	NNRNKB d.2 202 1025-02	(z.IV) Okna o pow.do 1.0 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW 0.8	m ² m ²	RAZEM 0.800	0.800
37	NNRNKB d.2 202 1025-05	(z.IV) Drzwi zewnętrzne z kształtowników z wysokoudarowego PCW 1,3 x 2,2 = 2,86 2.86	m ² m ²	RAZEM 2.860	2.860
3	Posadzki i podłogi				
38	KNR 4-01 d.3 0411-04	Wymiana elementów ślepych podłóg z desek o grub. 32 mm 89	m ² m ²	89.000	
39	KNR-W 4- d.3 01 0819-07	Trzykrotne lakierowanie posadzek 195	m ² m ²	RAZEM 195.000	89.000
40	KNR 4-04 d.3 0405-01	Rozebranie drewnianych podłóg ślepych 28	m ² m ²	RAZEM 28.000	195.000
41	KNR 4-04 d.3 0405-04	Rozebranie drewnianych legarów 28	m m	RAZEM 28.000	28.000
42	KNR 4-04 d.3 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 28	m ² m ²	RAZEM 28.000	28.000
43	KNR 2-02 d.3 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym 2.8	m ³ m ³	RAZEM 2.800	2.800
44	KNR 2-02 d.3 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym gr. 10 cm 2.8	m ³ m ³	RAZEM 2.800	2.800
45	NNRNKB d.3 202 1133-01	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" o gr. 5 mm 29.5	m ² m ²	RAZEM 29.500	29.500
46	KNR-W 4- d.3 01 0819-03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem 195	m ² m ²	RAZEM 195.000	195.000
47	KNR-W 2- d.3 02 1124-01	Posadzki z wykładzin rulonowych PVC przemysłowe np. Gamrat Rekord 43 lub równoważna klejone do podkładu z wywinięciem na ściany 10 cm 195	m ² m ²	RAZEM 195.000	195.000
48	NNRNKB d.3 202 2806-05	(z.VI) Posadzki z płytek ceramicznych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm 66	m ² m ²	RAZEM 66.000	66.000
49	KNR 2-02 d.3 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą 6	m ² m ²	RAZEM 6.000	6.000
4	Sufity				
50	KNR 4-01 d.4 0701-08	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na trzcinie, na stropach płaskich, belkach 60	m ² m ²	RAZEM 60.000	60.000
51	KNR 4-01 d.4 0631-01	Impregnacja desek,płyt,bali i krawędziaków 180	m ² m ²	RAZEM 180.000	180.000
				RAZEM	180.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
52	KNR 2-02 d.4 0613-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho gr 8 cm 228	m ²	228.000	
				RAZEM	228.000
53	KNR 2-02 d.4 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho między krokiewkami gr 10 cm 132	m ²	132.000	
				RAZEM	132.000
54	KNR 2-02 d.4 0607-01	Izolacje przeciwwilgoci i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej gr. 0,2 mm 360	m ²	360.000	
				RAZEM	360.000
55	NNRNKB d.4 202 2701-01	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami 60 x 60 cm - rastrowe 280	m ²	280.000	
				RAZEM	280.000
56	NNRNKB d.4 202 2028-04	(z.XI) okładziny jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusztach metalowych mocowanych bezpośrednio do stropu 132	m ²	132.000	
				RAZEM	132.000
5 Roboty murowe, tynkowe i żelbetowe					
57	KNR-W 4- d.5 01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m ³ 0.5	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
58	1-01 d.5	Kominek - zakup i montaż kominka powierzchnia paleniska min. 50 x 70 cm 1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
59	KNR 2-02 d.5 0204-02	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o obj.do 1.5m ³ 1,5 x 1,5 x 0,5 = 1,13 1.13	m ³	1.130	
				RAZEM	1.130
60	KNR 2-02 d.5 0122-01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1/2x1/2ceg. 0,8 x 0,4 x 8,0 2.6	m ³	2.600	
				RAZEM	2.600
61	KNR 2-02 d.5 0202-02	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer.do 0.8m 2.5	m ³	2.500	
				RAZEM	2.500
62	KNR 2-02 d.5 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym 1.2	m ³	1.200	
				RAZEM	1.200
63	KNR 2-02 d.5 0107-01	Ściany budynków jednokond.o wys.do 4.5m z bloczków z bet.komórków.gr.24cm z wykonaniem otworów okiennych i drzwiowych 16	m ²	16.000	
				RAZEM	16.000
64	KNR 2-02 d.5 0126-05	Otworki w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr. 8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
65	KNR 2-02 d.5 0902-01	Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.ręczn. 16	m ²	16.000	
				RAZEM	16.000
66	KNR 2-02 d.5 0806-01	Tynki wewn.zwykłe kat.IV wykon.ręcznie na ścianach i pilastrach 16	m ²	16.000	
				RAZEM	16.000
67	KNR 2-02 d.5 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym 1.2	m ³	1.200	
				RAZEM	1.200
68	KNR 4-04 d.5 0502-02	Rozebranie boazerii ze sklejki 245	m ²	245.000	
				RAZEM	245.000
69	KNR 2-02 d.5 0902-01	Tynki zewn.zwykłe kat.III wyk.ręczn. 19	m ²	19.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	19.000
70	KNR 4-01 d.5 0303-04	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej 4.5	m ²		
			m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
71	KNR 4-01 d.5 0711-02	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 2m ² w 1 miej.) 11	m ²		
			m ²	11.000	
				RAZEM	11.000
72	KNR 4-01 d.5 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności 580	m ²		
			m ²	580.000	
				RAZEM	580.000
73	NNRNKB d.5 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² 580	m ²		
			m ²	580.000	
				RAZEM	580.000
74	KNR 4-01 d.5 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 460	m ²		
			m ²	460.000	
				RAZEM	460.000
75	KNR 4-01 d.5 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian bez szpachlowania 320	m ²		
			m ²	320.000	
				RAZEM	320.000
6 Roboty elektryczne					
76	1-02 d.6	WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ z montażem nowych opraw 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
77	1-04 d.6	Wymiana instalacji odgromowej z pomiarami 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7 Roboty branży sanitarnej					
78	1-03 d.7	Wykonanie podejścia i montaż przepływowego podgrzewacza wody użytkowej o mocy 23 kW 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
79	KNR 2-15 d.7 0311-03	Kuchnia gazowa z piekarnikiem 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
80	KNR 0-31 d.7 0111-02	Baterie zlewozmywakowe śr. 15 mm montowane na zlewozmywaku 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
81	KNR 0-38 d.7 0103-04	Montaż grzejników konwektorowych elektrycznych typ GE ; typowielkość GE-10; GE-20, wysokość 0,47 m; ustawienie grzejników przenośnych w pomieszczeniu 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
82	KNR 2-15 d.7 0220-02	Montaż zlewów ze stali kwasoodpornej 2-komorowe na szafce z wykonaniem podejść 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
83	KNR 2-15 d.7 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' 2	kpl.		
			kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
84	KNR 2-15 d.7 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem i półpostumentem 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
85	KNR 2-15 d.7 0115-01	Baterie umywalkowe o śr.nom. 15 mm 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
86	KNR 4-04 d.7 0707-01	Demontaż instalacji C.O. 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
87	KNR 4-04	Wykonanie rynny do gruzu	m		
d.7	0901-05	12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
8 Usunięcie gruzu					
88	KNR 4-04	Ustawienie rynny do gruzu	m		
d.8	0901-06	Krotność = 6 12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
89	KNR 4-04	Rozebranie rynny do gruzu	m		
d.8	0901-07	12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
90	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wy-	m ³		
d.8	1103-04	ładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km 34	m ³	34.000	
				RAZEM	34.000
91	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wy-	m ³		
d.8	1103-05	ładowaniu samoch.samowyt.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 11 34	m ³	34.000	
				RAZEM	34.000